

Zuarbeit der Sachgebiete für den Bericht des Ortsbürgermeisters:

## **SG Hochbau**

### **Rudelsburg**

2019 erfolgten erste Notsicherungsmaßnahmen am SW-Turm, Fördermittel in Höhe der Kosten für die Instandsetzung des SW-Turms wurden nicht bewilligt

Das Landesverwaltungsamt erstellt eine Gesamtkonzeption für die gesamte Burganlage (Umgang und Burganlage), um hieraus den Sanierungsaufwand für die nächsten Jahre ableiten zu können.

Im Mai 2021 wurde erneut ein Fördermittelantrag für die Instandsetzung des SW-Turmes und Instandsetzung der nordöstlichen Umfassungsmauer und des freistehenden Giebels gestellt (*Zuwendung zur Bewältigung des Strukturwandels im Rahmen des Förderauftrags zur Denkmalpflege Burgenlandkreis*)

Im Juli 2020 wurde parallel zum SW-Turm ein Fördermittelantrag für einen weiteren Abschnitt, die Sanierung der Brücke, beim Landesverwaltungsamt eingereicht. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden diese Mittel nicht bewilligt, der Antrag wurde jedoch für das kommende Haushaltsjahr 2022 aufrechterhalten. Im Dezember 2021 wurde nun ein Fördermittelantrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Bewältigung des Strukturwandels für die gesamte Burganlage beim Landesverwaltungsamt gestellt

### **Sanierung Bergschule Bad Kösen**

Die Abbrucharbeiten werden bald abgeschlossen.

Die Trockenlegungsarbeiten sind fertig. Das Rohbau LV liegt der Vergabestelle vor. Mit der Fortsetzung der Arbeiten ist im September/Oktober 2022 zu rechnen.

## **SG Tief- und Gartenbau**

### **Maßnahmen in Ausführung:**

#### **Loreleypromenade in Bad Kösen:**

Die neue Ufermauer an der Saale im Bereich der Loreleypromenade wurde zum 26. Mai 2022 fertiggestellt und der Saale-Radwanderweg zur Nutzung wieder freigegeben. Die Baumaßnahme wurde Ende Juni abgenommen.

**Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Schmettaustraße/Friedrich-Ebert-Straße in Bad Kösen:** Im zweiten Bauabschnitt Friedrich-Ebert-Straße werden zurzeit die Kanalbauarbeiten durchgeführt. Die Straßenplanung mit den neuen Zufahrten liegt vor. Die Baustelle wird durch einen Sicherheitsbeauftragten und der örtlichen Straßenverkehrsbehörde fortlaufend kontrolliert, um den sicheren Durchgangsverkehr zu gewährleisten. Der Radverkehr wird gegenwärtig über den Gehweg entlang der Bahntrasse umgeleitet. Die Baumaßnahme soll mit der Straßenbaum-Ersatzpflanzung in der Friedrich-Ebert-Straße Ende Oktober 2022 fertiggestellt werden.

### **Maßnahmen in Planung:**

#### **Planungsleistung „Ausbau Saale-Radweg – Bereich Bad Kösen, Erneuerung Fahrradbrücke Rudelsburgpromenade“**

Seit Oktober 2021 ist das Planungsbüro Steinbacher-Consult GmbH, Lützen mit den Planungsleistungen vertraglich gebunden. Die Planungsleistungen der LPH 1 – LPH 2 sind bis 22.12.2021 erbracht worden. Momentan wird die Planung zur LPH 3 – LPH 4 einschließlich Tragwerksplanung bearbeitet.

#### **Planungsleistung Bad Kösen „Brückensanierung i.Z.d. Breitscheidstr. über die Kleine Saale (TP 7)“**

Nach Vergabe der Planungsleistungen an die Steinbacher Consult in Lützen vom 03.03.2022 wurde das Konzept zur Entwurfsplanung am 10.05.2022 übergeben.

Vorgesehen ist aktuell, die im Zuge der Hochwasserereignisse aus dem Jahr 2013 geschädigte Brücke (tiefe Fugenausspülung mit einhergehender Herabsetzung der Standsicherheit) im Bestand zu sanieren. Dabei

sollen nach Säuberung und Arretierung lockerer Mauerwerkssteine Hohlräume verpresst und ausgespülte Fugen erneuert werden.

Die Brücke soll während der Bauzeit befahrbar bleiben, da die Sanierungsleistungen ausschließlich von unten erfolgen. Lediglich für die Baustelleneinrichtung sind Teilbereiche des Fußweges vorzuhalten.

Die Finanzierung erfolgt über Fördergelder zur Hochwassermaßnahme.

Geplanter Ausführungszeitraum:

1. die Bearbeitung bis zur Ausführungsplanung (LPH 5) bis Ende Juli/August 2022 (abhängig von den Zuarbeiten/Stellungnahmen des LHW bzw. BLK-Naturschutzbehörde),
2. die Ausschreibung bis zur Auftragserteilung für Ende 2022 und
3. die Bauzeit bis ins II. Quartal 2023.

### **Planungsleistung „Schulpforte, Fußgängerbrücke über die Kleine Saale am Vogteigebäude“**

In diesem Jahr sind Planungsleistungen in Höhe von ca. 26.000 EUR (brutto) für die Erarbeitung einer Sanierungsplanung (LPH 1 – 6) vorgesehen, um die Gebrauchstauglichkeit zuvor beschriebener Fußgängerbrücke ohne weiterer Nutzungseinschränkung (aktuell behindern jeweils an den Zuwegungen zur Brücke Findlinge ein Befahren derselben) wieder sicher zu stellen. Aktuell wurden die Leistungen zur Baugrunduntersuchung/-begutachtung durch die Baugrundbüro Dr.-Ing. Weissenburg Ingenieurgesellschaft mbH, welche unter Berücksichtigung des von Seiten der LSBB zur Verfügung gestellten Gutachtens der unmittelbar benachbarten Brücke im Zuge der B 87 im Erkundungsaufwand optimiert werden konnte, abgeschlossen.

### **Ausbau wassertouristischer Infrastruktur:**

Der Burgenlandkreis beabsichtigt den Bau von Bootsanlegestellen für Wasserwanderer (Kanu- und Kanu- anleger) an der Saale im Bereich des Parkplatzes „Krümme“ im unteren Kurpark in Bad Kösen, in Roßbach am Wanderparkplatz, am touristischen Parkplatz neben der Unstrutbrücke in Großjena und im Blütengrund neben dem Fähranleger. Die Kanuanlegestellen in Bad Kösen am Kurpark sowie am Parkplatz in Großjena sollen im Zeitraum von Juni bis Oktober 2022 errichtet werden. Die Kanutreppe im Blütengrund befindet sich gegenwärtig in der Ausführungsplanung. Die Stadt beteiligt sich nicht an den Baukosten, hat aber die weitere Unterhaltung zu finanzieren.